Спецификация

Марка	Поз	Сечение	Длина	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг шт	Вес в кг общ	Вес в кг мар	Примечание
	1	I 40 Ш1	8650	2	0	767	1534		С345-3
	2	I 40 Ш1	551	1	0	49	49		С255
	3	– 370х20	1000	4	0	58	232		С255
	4	– 443х20	1350	1	0	94	94		С255
	5	– 160х6	421	2	0	2	4		С255
	6	– 80х6	100	2	0	1	2		С255
	7	– 215х10	358	2	0	6	12		С255
	8	– 169х10	400	2	0	5	10		С245
	9	– 169х10	350	2	0	5	10		С245
	10	– 145х10	358	12	0	4	48		С255
	11	– 205х10	412	1	0	7	7		С255
	12	– 145х10	412	5	0	5	25		С255
	13	– 195х16	700	1	0	17	17		С255
	14	– 700х16	840	1	0	74	74		С255
	15	– 145х16	700	1	0	13	13		С255
	16	– 14х300	4350	1	0	143	143		С245
	17	– 14х300	5050	1	0	166	166		С245
П-1	18	– 10х412	4348	1	0	141	141	3032	С245
	19	– 400х30	480	1	0	45	45		С345-3
	20	– 410х30	520	1	0	50	50		С345-3
	21	– 358х12	840	1	0	28	28		С255
	22	– 140х12	271	2	0	4	8		С255
	23	– 140х12	555	2	0	7	14		С255
	24	– 140х12	171	2	0	2	4		С255
	25	– 145х12	358	2	0	5	10		С255
	26	– 380х50	380	1	0	57	57		С345-3
	27	– 50х300	300	1	0	35	35		С345-3
	28	L 50Х5	410	2	0	2	4		С255
	29	L 50Х5	741	10	0	3	30		С255
	30	L 90Х6	944	1	0	8	8		С255
	31	L 90Х6	944	1	0	8	8		С255
	32	L 90Х6	1156	6	0	10	60		С255
	33	L 90Х6	1156	6	0	10	60		С255
		сварные швы					30		

Изготовить

БМ	Марка	Кол-во	Вес в кг. шт	Вес в кг. общ
	П-1	1	3032	3032

Итого: 3032 кг.

Примечания

1. ▽ – место маркировки и постановки клейма сварщика
2. Отверстия 23 мм
3. Обрезы 50 мм
4. Швы Kf=8 мм

} кроме оговоренных

5. Швы двусторонние
6. На монтаже варить электродами Э50А
7. Материал конструкций С255, С345-3 по ГОСТ 27772-88

Изменение	Исполнил	Подпись	Дата	Изменение	Исполнил	Подпись	Дата

СОГЛАСОВАНО: технолог

Фамилия	Подпись	Дата

НТЗМК Нижнетагильский завод металлических конструкций. Основан в 1940 г.

Заказчик: ООО "Астра строй" г. Екатеринбург

Объект: ООО "Уральские локомотивы" г. В. Пышма Свердл. обл. Производственный корпус. Блок №1

г. Н. Тагил	Фамилия	Подпись	Дата
Гл. констр.	Лежнев		
Нач. к.б.	Дербышев		
Нормокон.			
Проверил			
Исполнил	Малышев		

Ряд: Оси:

Колонна П1

Монт. схема	Чертеж	Заказ
4	7	2810

Tekla structures